

\* = optie is bouwkundig niet uitgetekend

Bedragen zijn incl. 21% BTW

**21 INDELINGSWIJZIGING (CONSTRUCTIEVE OPTIES)**

- 21.002**      **Aanbouw 1,2 m1 aan de achterzijde van de woning (bm 5,40 m1)**      €    **9.600,00**  
 bwnr's;      Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over  
 17 t/m 22      de gehele breedte aan de achterzijde van de woning met een diepte van  
 (25 t/m 30)      1,2 m1, **beukmaat 5,40 m1**. De indeling en bestaande kozijnen blijven gelijk.  
                     De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform  
                     kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt  
                     afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking.  
                     Verplaatsen van plafondlichtpunt met ca. 60 cm.  
                     Uitbreiding verwarmingsinstallatie t.p.v. uitbouw  
  
                     **Tekening zie:    VK-02    d.d. 06-04-2018**
- 21.202**      **Aanbouw 2,4 m1 aan de achterzijde van de woning (bm 5,40 m1)**      €    **15.500,00**  
 bwnr's;      Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over  
 17 t/m 22      de gehele breedte aan de achterzijde van de woning met een diepte van  
 (25 t/m 30)      2,4 m1, **beukmaat 5,40 m1**. De indeling en bestaande kozijnen blijven gelijk.  
                     De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform  
                     kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt  
                     afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking.  
                     Extra plafondlichtpunt, 2 stuks extra dubbele wandcontactdozen en  
                     uitbreiding verwarmingsinstallatie t.p.v. uitbouw  
  
                     **Tekening zie:    VK-02    d.d. 06-04-2018**
- 21.205**      **Aanbouw 2,4 m1 aan de achterzijde van de woning (bm 5,70 m1)**      €    **6.000,00**  
 bwnr's;      Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over  
 31 t/m 34      de gehele breedte aan de achterzijde van de woning met een diepte van  
                     2,4 m1, **beukmaat 5,70 m1**. De indeling en bestaande kozijnen blijven gelijk.  
                     De bijkeuken komt hierbij te vervallen, deze ruimte is betrokken in de  
                     aanbouw over de gehele breedte. In de prijs is de binnenwand en de  
                     standaard binnendeurcombinatie verrekend.  
                     De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform  
                     kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt  
                     afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking.  
                     Extra plafondlichtpunt, 2 stuks extra dubbele wandcontactdozen en  
                     uitbreiding verwarmingsinstallatie t.p.v. uitbouw  
  
                     **Tekening zie:    VK-01    d.d. 06-04-2018**

- 
- **21.206**      **Aanbouw verlengen met ± 6,00 m1 aan de achterzijde van de woning**      € 31.250,00  
bwnr's;      Het vergroten van de woning door het plaatsen van een langere aanbouw  
23, 24, 35 en      aan de achterzijde van de woning met een diepte van ca. 6,00 m1,  
36      waarbij er een 2e slaapkamer ontstaat.  
De indeling en bestaande kozijnen blijven gelijk.  
Extra kozijnen (gevel en binnendeurcombinaties), binnenwanden, uitbreiding  
vloerverwarming en elektra-punten zijn in de prijsopgave opgenomen conform  
optietekening.  
De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform  
kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt  
afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking.
- Tekening zie:      VK-03      d.d. 14-06-2017**
- 21.6xx**      **Standaard garage wijzigen naar geïsoleerde garage**  
bwnr's;      Het isoleren van de standaard halfsteense garage.  
31 t/m 34      De werkzaamheden bestaan uit;  
- geïsoleerde spouwmuurconstructie bestaande uit; spouwisolatie, schoonwerk  
beton(blokken) wanden  
- geïsoleerde dakconstructie bestaande uit; houten balken (onbehandeld)  
daarop plaatmateriaal en geïsoleerde dakbedekking.  
**ps.** Maatvoering buitenzijde garage blijft conform verkooptekening, spouw-  
constructie gaat richting binnenzijde garage.
- exclusief;**  
- geïsoleerde begane grondvloer incl. dekvloer, dit is standaard aanwezig  
- geïsoleerde garagekanteldeur (optie op aanvraag)  
- verwarmingsinstallatie (optie op aanvraag)
- **21.602**      **Bwnr. 31 t/m 34**      € 5.450,00
- Tekening zie:      VK-01      d.d. 06-04-2018**

- **21.650** **Isoleren van standaard garage waarnaar opsplitsen naar een speel-/werkkamer en berging** **op aanvraag**  
 bwnr's;  
 31 t/m 34  
 Bespreek uw wens met de kopersbegeleiding zodat er een offerte uitgewerkt kan worden.  
**Tekening zie: VK-01** d.d. 06-04-2018
- **21.700** **Indelingswijziging; Realisatie ruimte indeling zolder** **€ 4.630,00**  
 bwnr's;  
 31 t/m 34  
 Het leveren en aanbrengen van een ruimte-indeling op de zolder conform optie-tekening VK-OPT .....  
 De gecreëerde onbenoemde ruimten voldoen qua regelgeving niet volledig aan de eisen van een slaapkamer.  
**De werkzaamheden bestaan uit;**  
 - metalstudwanden d= 100 mm, behangklaar  
 - 1 stuks standaard binnendeurkozijnen zonder bovenlicht tbv. opdekdeur incl. deurbeslag  
 - extra elektra-aansluitpunten: conform tekening  
 - extra centrale verwarmingsinstallatie;  
 - vloerverwarming tpv. onbenoemde ruimte incl. ruimtethermostaat  
**exclusief;**  
 - plafondafwerking (dakplaten in het zicht)  
**Tekening zie: VK-01** d.d. 06-04-2018
- **21.7xx** **Indelingswijziging; Realisatie ruimte indeling zolder** **Op aanvraag**  
 bwnr's;  
 allen  
 Het leveren en aanbrengen van een ruimte-indeling op de zolder conform overige getekende opties of uw eigen indelingswens.  
**Tekening zie: VK-01 - 02 - 03** d.d. 06-04-2018

**30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN**

- 30.001** **Gevelkozijn met schuifdeur in achtergevel i.p.v. bestaande pui** € 2.470,00  
*alle bwnr's* De afmeting van de nieuw toe te passen schuifdeur heeft dezelfde afmeting als de voorheen "bestaande" pui.  
 Schuifrichting wordt met u bepaald en op de woningplattegrond verwerkt.
- Let op:* Optie is alleen mogelijk als de standaard buitendeur in de achtergevel gehandhaafd blijft. De schuifdeur is namelijk vanuit tuinzijde niet te openen en te sluiten.
- Tekening zie: VK-01 - 02 - 03** d.d. 06-04-2018
- 30.002** **Gevelkozijn met schuifdeur in achtergevel i.p.v. bestaande pui** € 2.700,00  
*alle bwnr's* **met bediening & slot aan de buitenzijde \***  
 De afmeting van de nieuw toe te passen schuifdeur heeft dezelfde afmeting als de voorheen "bestaande" pui incl. afsluitbaar aan de buitenzijde.  
 Schuifrichting wordt met u bepaald en op de woningplattegrond verwerkt.
- 30.003** **Gevelkozijn met bredere schuifdeur in achtergevel ipv. bestaande** € 4.100,00  
*bwnr's;* **gevelkozijnen, met bediening & slot aan de buitenzijde**  
*17 t/m 22* De afmeting van de nieuw toe te passen bredere schuifdeur zal  
*(25 t/m 30)* een grotere afmeting betreffen dan de standaard pui. Bij deze optie is het vergroten van de gevelopening opgenomen.  
 De standaard pui en de pui met loopdeur zullen komen te vervallen in de plaats wordt er een kozijn geplaatst met een schuifdeur.  
 De afmeting van de nieuw toe te passen schuifdeurpui heeft een afmeting ca. 3,7 m1 (breedte), bij bwnr's 14 t/m 16 ca. 3,5 m1 (breed).  
 Schuifrichting wordt met u bepaald en op de woningplattegrond verwerkt.
- Tekening zie: VK-01 - 02 - 03** d.d. 06-04-2018
- PS. Bij de bwnr's 31 t/m 34 mogelijk mits keuze aanbouw (2,4 m1)**
- 30.004** **Gevelkozijn met dubbele deur in achtergevel i.p.v. bestaande pui** € 2.450,00  
*alle bwnr's* De afmeting van de nieuw toe te passen dubbele deur heeft dezelfde afmeting als de voorheen "bestaande" pui.  
 De standaard pui zal komen te vervallen in de plaats wordt er een kozijn geplaatst met twee openslaande tuindeuren.  
 De "loopdeur" wordt met u bepaald en op de woningplattegrond verwerkt.
- Tekening zie: VK-01 - 02 - 03** d.d. 06-04-2018

- 
- **30.005**      **Gevelkozijn met dubbele deur in achtergevel met zijlichten i.p.v. bestaande pui**      €      **4.250,00**  
 bwnr's;  
 17 t/m 22  
 (25 t/m 30)
- De afmeting van de nieuw toe te passen dubbele deur met zijlichten zal een grotere afmeting betreffen dan de standaard pui. Bij deze optie is het vergroten van de gevelopening opgenomen.  
 De standaard pui en de pui met loopdeur zullen komen te vervallen in de plaats wordt er een kozijn geplaatst met twee openslaande tuindeuren met zijlichten.  
 De afmeting van de nieuw toe te passen schuifdeurpui heeft een afmeting ca. 3,7 m1 (breedte), bij bwnr's 14 t/m 16 ca. 3,5 m1 (breed).  
 De "loopdeur" wordt met u bepaald en op de woningplattegrond verwerkt.
- Tekening zie:    VK-01 - 02 - 03    d.d. 06-04-2018**
- PS. Bij de bwnr's 31 t/m 34 mogelijk mits keuze aanbouw (2,4 m1)**
- **30.006**      **Achterdeur vervangen door 'vast' glas\***      €      **344,00-**  
 bwnr's;  
 17 t/m 22  
 (25 t/m 30)
- De standaard achterdeur komt te vervallen, hiervoor in de plaats wordt er "vast" glas aangebracht. Type glas conform overige gevelkozijnen.
- Let op:**    Alleen mogelijk in combinatie met optie 30.002, 30.003 of 30.004
- Tekening zie:    VK-01 - 02 - 03    d.d. 06-04-2018**
- **30.007**      **Verplaatsen deurkozijn garage in buitengevel**      €      **154,00**  
 bwnr's;  
 31 t/m 34
- Het verplaatsen van het deurkozijn t.p.v. garage incl. schakelaar.  
 Graag op tekening de gewenste positie aangeven.
- Tekening zie:    VK-01    d.d. 06-04-2018**
- **30.008**      **Garage kanteldeur vervangen door sectionaldeur incl. elektrische bediening**      €      **2.750,00**  
 bwnr's;  
 23, 24 en  
 31 t/m 36
- De standaard garagekanteldeur vervangen door een sectionaldeur  
 Met 2 handzenders, 1 wandcontactdoos tegen plafond (opbouw) t.b.v..  
 stroomvoorziening deur  
 Kleur: conform kleurenstaat kanteldeur  
 In de genoemde prijs is het vervallen van de basis kanteldeur verrekend.
- Tekening zie:    VK-01 - 03    d.d. 06-04-2018**

- 
- **30.009**      **Garage kanteldeur vervangen door dubbele deuren**      €    **3.375,00**  
 bwnr's;      De standaard garagekanteldeur vervangen door een gevelkozijn met  
 23, 24 en      dubbele houten vlakke plaatdeuren. Afmeting gevelkozijn conform kanteldeur.  
 31 t/m 36      Het kozijn wordt voorzien van een kunststenen onderdorpel (antraciet)  
                     De "loopdeur" wordt met u bepaald en op de woningplattegrond aangegeven.  
                     Kleur van het kozijn conform overige gevelkozijnen en kleur deuren conform  
                     "kanteldeur".  
                     In de genoemde prijs is het vervallen van de basis kanteldeur verrekend.
- Tekening zie:    VK-01 - 03    d.d. 06-04-2018**
- **30.010**      **Garage kanteldeur vervangen door gevelpui met enkele deur**      €    **3.375,00**  
 bwnr's;      De standaard garagekanteldeur vervangen door een gevelkozijn met  
 23, 24 en      "vast" glas en een enkele (naar buitendraaiende) loopdeur.  
 31 t/m 36      Het kozijn wordt voorzien van een kunststenen onderdorpel (antraciet)  
                     De positie van de buitendeur wordt met u bepaald en op de woningplattegrond  
                     aangegeven.  
                     Kleur van het kozijn conform overige gevelkozijnen en kleur deuren conform  
                     "kanteldeur".  
                     In de genoemde prijs is het vervallen van de basis kanteldeur verrekend.
- Tekening zie:    VK-01 - 03    d.d. 06-04-2018**
- **30.011**      **Opening d.m.v. deurkozijn tussen woning (keuken) en garage**      €    **1.820,00**  
 bwnr's;      Om de garage rechtstreeks bij de woning te betrekken via een binnen-  
 23, 24, 35 en      doorgang wordt er een deursparing tussen garage en keukenopstelling  
 36                      gemaakt.  
                     Het deurkozijn zal bestaan als hardhouten deurkozijn zonder bovenlicht  
                     met een vlakke deur met stabilisatie (wit).  
                     Er wordt een deurkozijn toegepast met tochtwering i.v.m. onverwarmde garage!!
- Tekening zie:    VK-01 - 03    d.d. 06-04-2018**
- **30.020**      **Dakraam in achterdakvlak t.p.v. zolder, Fakro afm. 550x780 mm \***      €    **1.160,00**  
 alle bwnr's      Het aanbrengen van een dakraam incl. aftimmering, afm. ca. 550x780 mm  
                     (bxh) in het achterdakvlak van de woning.  
                     T.b.v. de zolder met "wat" daglicht te voorzien.  
**Let op:**      Positie en mogelijkheid wordt door aannemer bepaald. Dit is nl. afhankelijk  
                     van de dakelementen (constructie), pannenmaat en zonnepanelen.
- **30.022**      **Dakraam in achterdakvlak, Fakro afm. 1140x1180 mm**      €    **1.425,00**  
 alle bwnr's      Het aanbrengen van een dakraam incl. aftimmering, afm. ca. 1140x1180 mm  
                     (bxh) in het achterdakvlak van de woning.  
                     T.b.v. de zolder met daglicht te voorzien en/of event. toekomstige slaapkamer  
**Let op:**      Positie en mogelijkheid wordt door aannemer bepaald. Dit is nl. afhankelijk  
                     van de dakelementen (constructie), pannenmaat en zonnepanelen.
- Tekening zie:    VK-01 - 02 - 03    d.d. 06-04-2018**

- 
- 30.032** **Dakkapel in voor-of achterdakvlak, kozijnbreedte ca. 1800 mm** € **9.375,00**  
**bwnr's n.t.b.** Het aanbrengen van een dakkapel in het voor- of achterdakvlak  
 Vorm en uiterlijk conform eisen welstand.  
 Positie en mogelijkheid wordt door aannemer bepaald. Dit is nl. afhankelijk van de dakelementen (constructie), pannenmaat en zonnepanelen.
- Let op:** Deze optie is mogelijk mits de gemeente hiervoor vergunning verleent!!
- Tekening zie: VK-01 - 02 - 03** d.d. 06-04-2018
- 30.040** **Wijzigen van de draairichting van een binnendeur, inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar in een NIET-dragende wand.** € **110,00**  
**alle bwnr's** Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar (positie nabij sluitzijde deur).  
*Door u op woningplattegrond nieuwe positie aangeven.*
- 30.050** **Verplaatsen van een binnendeurkozijn (incl. deur), inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar in een NIET-dragende wand.** € **140,00**  
**alle bwnr's** Het verplaatsen van een binnendeurkozijncombinatie, inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar in een NIET-dragende wand.  
*Door u op woningplattegrond nieuwe positie aangeven.*
- 30.400** **Vervallen "bovenlichten" van binnendeurkozijn(en)** € **151,00**  
**alle bwnr's** Het toepassen van het standaard plaatstalen binnendeurkozijn zonder "bovenlicht". (excl. meterkast). De "opening" boven het kozijn wordt dicht gezet conform overige wand.  
 Het standaard kozijn is in de "prijzlijst" verrekend.
- let op:** Er kan scheurvorming boven het kozijn optreden, dit valt buiten Woningborg-garantie.

**32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN**

- 32.001 Dichte vuren houten trap i.p.v. open vuren houten trap** € **300,00**  
**van 1e naar 2e verdieping**
- bwnr's;**  
**17 t/m 22**  
**(25 t/m 34)**
- Het wijzigen van de trap van 1e naar de 2e verdieping in een DICHTE VUREN houten trap i.p.v. OPEN VUREN houten trap.
- De stootborden worden uitgevoerd in plaatmateriaal. De houten trap, traphekken en aftimmering worden dekkend geschilderd m.u.v. treden en stootborden aan de bovenzijde van de trap. Deze worden "gegrond".

**!!! Bij de woningen bwnr 23, 24, 35 en 36 is deze optie niet van toepassing.**



**47 BINNENINRICHTING**

- 47.1xx Keuken** -  
**alle bwnr's** Mocht u uw woning willen voorzien van een keuken dan kunt u via de project-showroom, Van Wanrooij keuken- en badkamerspecialisten te Waardenburg aankopen. De voorzieningen worden opgenomen in het bouwproces echter zal de keuken na oplevering, in overleg met u, geplaatst worden.
- ps.** Hierbij dienen de keukenaansluitpunten voor de ruwbouwsluitingsdatum bij de van der Heijden bouwbedrijf bekend te zijn.  
 De keuken en apparatuur dienen voor de afbouwsluitingsdatum bij Van der Heijden bouwbedrijf bekend te zijn.
- 47.2xx Verplaatsen en/of extra aansluitpunten in de keuken bij aankoop keuken bij "derden"** op aanvraag  
**alle bwnr's** In de basis heeft u enkele aansluitpunten t.b.v. keukenapparatuur, de posities treft u aan op de woningplattegrond.  
 Extra en/of verplaatsen van aansluitpunten bijv. (extra) wandcontactdoos tbv. keukenverlichting, zijn mogelijk. Dit brengt meerkosten met zich mee en zullen in een offerte door Van der Heijden bouwbedrijf verwerkt worden.  
 Aansluitpunt t.b.v. waterleiding, de afvoer en de waterleiding van de vaatwasser\* worden als "opbouw" uitgevoerd.
- Wij dienen minimaal 4 weken voor de sluitingsdatum van de sluitingsdatum ruwbouw te beschikken over een duidelijk gemaatvoerde tekening en een leidingschema waarop de aansluitpunten aangegeven zijn. Zie brief kopers alternatieven d.d. mei 2016.
- Op basis van deze gegevens zal vervolgens door Van der heijden bouwbedrijf een prijsopgave worden opgesteld. Bij akkoord uwerzijds zullen de gewijzigde en/of extra aansluitpunten voor oplevering worden uitgevoerd.
- 47.9xx Vervallen stelpost keukeninrichting**  
**alle bwnr's** Het laten vervallen van de standaard keukeninrichting. Bij keuze van deze optie komt de stelpost te vervallen waarvoor u een minderprijs van 50% retour ontvangt.
- 46.901 Bwnr. 23, 24, 31 t/m 36** € 2.500,00-
- 46.902 Bwnr. 17 t/m 22 (en 25 t/m 30)** € 1.000,00-

**Voor deze optie dient u de kopers informatiefolders minderwerk keukeninrichting' goed door te lezen en ondertekend te retourneren. Hierna wordt de optie op uw alternatieven in meer- en minderwerk opgenomen.**

## 53 LOODGIETERSWERK

- |                       |                                     |   |          |
|-----------------------|-------------------------------------|---|----------|
| <input type="radio"/> | <b>53.0xx</b><br><i>alle bwnr's</i> | <b>Sanitair- en tegelwerk</b><br>Aanpassingen / aanvullingen op het standaard sanitair en tegelwerk zijn te opteren via projectshowroom Van Wanrooij keuken, badkamer en tegel warenhuys te Waardenburg. Uw keuze worden in een sanitair- en tegelorder opgenomen. De voorzieningen vanuit de order worden opgenomen in het bouwproces. | -        |
|                       |                                     | <b>ps.</b> Hierbij dienen de badkamer aansluitpunten voor de <u>ruwbouw</u> sluitingsdatum bij van der Heijden bouwbedrijf bekend zijn.   |          |
| <input type="radio"/> | <b>53.100</b><br><i>alle bwnr's</i> | <b>Buitenkraan achtergevel, vorstvrij</b><br>Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan vorstvrij aan de achtergevel.<br>Positie nabij achterdeur, wordt op woningplattegrond aangegeven.  | € 379,00 |
| <input type="radio"/> | <b>53.101</b><br><i>alle bwnr's</i> | <b>Buitenkraan met schrobput achtergevel, vorstvrij</b><br>Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan vorstvrij en schobput aan de achtergevel. De schrobput wordt aangesloten op het riool.<br>Positie nabij achterdeur.  | € 649,00 |
| <input type="radio"/> | <b>53.102</b><br><i>alle bwnr's</i> | <b>Buitenkraan voor- /zijgevel, vorstvrij</b><br>Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan vorstvrij aan de voor- /zijgevel.<br>Positie nabij voordeur.   | € 363,00 |
| <input type="radio"/> | <b>53.103</b><br><i>alle bwnr's</i> | <b>Buitenkraan met schrobput voor-/zijgevel, vorstvrij</b><br>Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan vorstvrij en schobput aan de voor-/zijgevel. De schrobput wordt aangesloten op het riool.<br>Positie nabij voordeur.  | € 572,00 |

**70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE**

- |                       |                                     |   |                 |
|-----------------------|-------------------------------------|---|-----------------|
| <input type="radio"/> | <b>70.001</b><br><i>alle bwnr's</i> | <b>Dubbele wandcontactdoos (spatwaterdicht) achtergevel</b><br>Het leveren en monteren van een dubbele wandcontactdoos met randaarde (spatwaterdicht) in de achtergevel, inclusief schakelaar in de meterkast. Plaatsing op een hoogte van circa 300 mm boven vloerniveau als "opbouw". Positie nabij achterdeur (onder buitenlichtpunt)                          | <b>€ 274,00</b> |
| <input type="radio"/> | <b>70.002</b><br><i>alle bwnr's</i> | <b>Extra dubbele wandcontactdoos</b><br>Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op de standaard hoogte in de wand. De positie kunt u aangegeven op uw woningplattegrond. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in de meterkast.   | <b>€ 120,00</b> |
| <input type="radio"/> | <b>70.003</b><br><i>alle bwnr's</i> | <b>Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep</b><br>Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op de standaard hoogte, bijvoorbeeld voor een droger. De positie kunt u aangeven op uw woningplattegrond. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast.   | <b>€ 261,00</b> |
| <input type="radio"/> | <b>70.004</b><br><i>alle bwnr's</i> | <b>Verplaatsen van een elektrapunt in een wand</b><br>Het verplaatsen van een standaard elektrapunt zoals een wandcontactdoos, loze leiding of schakelaar van de standaard positie in de wand naar een door u aangegeven positie op uw woningplattegrond. Het te verplaatsen elektrapunt is uitsluitend binnen dezelfde ruimte mogelijk.                          | <b>€ 92,00</b>  |
| <input type="radio"/> | <b>70.005</b><br><i>alle bwnr's</i> | <b>Aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar</b><br>Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar. Wandlichtpunt wordt aangesloten op een bestaande groep van betreffende ruimte. Wandlichtpunt en schakelaar op een positie in de wand op een door u aangegeven positie op uw woningplattegrond.                      | <b>€ 203,00</b> |
| <input type="radio"/> | <b>70.006</b><br><i>alle bwnr's</i> | <b>Extra loze leiding vanuit meterkast</b><br>Het leveren en aanbrengen van een loze leiding op de standaard hoogte. De positie van de loze leiding kunt u aangeven op uw woningplattegrond en wordt van daaruit naar de meterkast aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad.   | <b>€ 184,00</b> |
| <input type="radio"/> | <b>70.007</b><br><i>alle bwnr's</i> | <b>Loze leidingen t.b.v. audio-installatie/homecinemaset (drie loze leidingen)</b><br>Het leveren en aanbrengen van drie loze leidingen die uitkomen bij een cai-aansluiting in de woonkamer. Deze drie leidingen zijn t.b.v. speakers. De loze leidingen komen uit de vloer, voor de wand. De posities van de leidingen kunt u aangeven op uw woningplattegrond. | <b>€ 302,00</b> |

- |                       |                              |   |          |
|-----------------------|------------------------------|---|----------|
| <input type="radio"/> | <b>70.010</b><br>alle bwnr's | <b>Loze leiding vanuit meterkast naar buiten (achtergevel)</b><br>Het leveren en aanbrengen van een loze leiding Ø 19 mm vanuit de meterkast naar de buitenkant van de achtergevel. De leiding bevindt zich onder het maai-veld. Leiding bevat een controledraad verder niet aangesloten. | € 160,00 |
| <input type="radio"/> | <b>70.011</b><br>alle bwnr's | <b>Extra enkele wandcontactdoos</b><br>Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op de standaard hoogte in de wand. De positie kunt u aangegeven op uw woningplattegrond. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in de meterkast.                     | € 89,00  |
| <input type="radio"/> | <b>70.012</b><br>alle bwnr's | <b>Aanbrengen van een bewegingsmelder ipv. schakelaar</b><br>Het leveren en aanbrengen van een bewegingsmelder ipv. schakelaar. De betreffende schakelaar kunt u aangegeven op uw woningplattegrond.  | € 240,00 |
| <input type="radio"/> | <b>70.018</b><br>alle bwnr's | <b>Aanbrengen van een dimmer ipv. schakelaar</b><br>Het leveren en aanbrengen van een universele dimmer ipv. schakelaar. De betreffende schakelaar kunt u aangegeven op uw woningplattegrond.   | € 206,00 |
| <input type="radio"/> | <b>70.201</b><br>alle bwnr's | <b>Extra aardlekschakelaar in meterkast</b><br>Het uitbreiden van de meterkast (vanaf de 9e groep) met 1 aardlekschakelaar ten behoeve van 4 extra groepen.   | € 231,00 |

**PS.** Dit is exclusief extra groep(en) en het bedraden van groepen.

- Alle wijzigingen elektra onder voorbehoud goedkeuring installateur.

- Wanneer er door gekozen opties (keukeninstallatie, e.d.) dermate veel aparte elektragroepen bijgeplaatst moeten worden, kan het zijn dat de standaard meterkast uitgebreid moet worden d.m.v. een extra aardlekschakelaar. Dit is afhankelijk van uw overige keuzes in meer- en minderwerk. Na sluitingsdatum van alle opties kan het zijn dat wij hiervoor extra kosten in rekening brengen. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht.